


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ PŁYTĘ BOISKA  
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 1:10

nawierzchnia poliuretanowa gr.45mm
warstwa wyrównawcza gr. 50mm - kruszywo łamane (0-6mm)
warstwa nośna gr. 150mm - kruszywo łamane (5-40mm)
zagęszczona podsypka piaskowa gr. 100mm
geowłóknina
wymiana gruntu min.20cm
grunt rodzimy zagęszczony

nawierzchnia poliuretanowa gr.45mm
warstwa wyrównawcza gr. 50mm - kruszywo łamane (0-6mm)
warstwa nośna gr. 150mm - kruszywo łamane (5-40mm)
otulina z geowłókniny
wypełnienie rowu chłonnego żwirem filtracyjnym gr. 1000mm (8-32mm)
otulina z geowłókniny
grunt rodzimy



Usługi - <b>HANDEL mgr inż. Maciej Szwagierczak</b>				Nr Rys.
<b>Gierachów 86 27-600 Sandomierz</b>				<b>B4</b>
NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050				
Investor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów			
Temat:	Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na działkach nr ewid: 3478/1,3478/2 położonych w Stanach przy ul.Szkolnej , gmina Bojanów			
Nazwa rys.:	<b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ PŁYTĘ BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ</b>			
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 08.2012	Skala 1 :10	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
architektoniczna	projektant	mgr inż. arch. Konrad Wąsik	MA/088/04	
konstrukcyjna	projektant	mgr inż. Maciej Szwagierczak	SWK/0032/POOK/06	