




SEGMENT OGRODZENIA BOISKA SZT. 34 1:20



B-B 1:20

- UWAGA :
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych zabezpieczonych podkładem do metali (x2) oraz malowanymi farbą do metali o strukturze satynowej (x2)
  - spawy elementów stalowych należy wyszlifować
  - wszystkie wyniary należy sprawdzić na budowie
  - wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
  - kolor ogrodzenia – ciemna zieleń



nawierzchnia poliuretanowa gr. 45mm
warstwa wyrównawcza gr. 50mm - kruszywo łamane (0-6mm)
warstwa nośna gr. 150mm - kruszywo łamane (5-40mm)
zagęszczona podsypka piaskowa gr. 100mm
geowłóknina
wymiana gruntu min. 20cm
grunt rodzimy zagęszczony

± 0,00 = 172,50m n.p.m.

Usługi - HANDEL mgr inż. Maciej Szweglerczak		Nr. Rys.
Gierachów 86 27-600 Sandomierz		B9
Nr : 384-163-12-01, Regon : 292465000		
Investor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37 - 433 Bojanów	
Temat:	Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na działkach nr ewid.: 3478/1, 3478/2 położonych w Starach przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów	
Nazwa rys.:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE - SEGMENT OGRODZENIA BOISKA	
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 08.2012
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:
architektura	Projektant	mgr inż. arch. Konrad Wasik
konstrukcja	Projektant	mgr inż. Maciej Szweglerczak
		SWK/0032/POOK/06

BETON C16/20  
STAL St05