


RZUT DACHU
SKALA: 1:100



UWAGI:

1. ZŁĄCZA KONTROLNE INSTALOWAĆ NA WYS. 1,2m.
2. POŁĄCZENIA UZIEMIENIA OTOKOWEGO ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE.
3. NA POZIOMIE PIWNIC I W KOTŁOWNI PROWADZIĆ SZYNĘ UZIEMIAJĄCĄ.
4. NA ZWODACH PIONOWYCH, DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO - ZAINSTALOWAĆ RURY OCHRONNE.
5. W MIEJSCACH KOLIZJI PROJEKTOWANEGO UZIEMIENIA OTOKOWEGO Z CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI - ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE.
6. W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ UZIEMIENIA OTOKOWEGO Z ISTNIEJĄCYMI LUB PROJEKTOWANYMI KABLAMI ZASTOSOWAĆ PRZEGRODY IZOLACYJNE.
7. UZIEMIENIE OTOKOWE PROWADZIĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1,0 m OD ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
8. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ I UZIEMIAJĄCĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-IEC 61024-1.

LEGENDA:

1. WYPUST Z DRUTU O WYS. 1,2m.
2. ZŁĄCZE KONTROLNE PŁASKOWNIK - DRUT + 2 x ŚRUBA RZYMSKA.
3. DRUT OCYNKOWANY 8mm.
4. ZŁĄCZE KRZYŻOWE - DRUT.
5. RURA OSŁONOWA TYPU SRS 95mm.

| | | |
|---|--|--|
| USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagierczak Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050 | | Nr Rys. E6 |
| Inwestor: | Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów | |
| Temat: | Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnią. | |
| Nazwa rys.: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODGROMOWA | |
| Obiekt: | Faza: Projekt budowlany | Data: 04.2013 Skala 1 :100 |
| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko: Nr upr: Podpis: |
| elektryczna | Projektant | mgr inż. Dariusz Mączka PDK/0095/PWOE/06 |
| elektryczna | Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09 |