

SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ





WYPOSAŻENIE SZAFKI TELEINFORMATYCZNEJ

SD


TP



2 x YTKSY 3x2x0,8mm², L=10m



K1 K2 K3 K4 K5 K6



K7 K8 K9 K10 K11 K12

UWAGI:

1. PRZEWODY I OSPRZĘT KAT. MIN. 5E
2. SZAFKA TELEINFORMATYCZNA WISZĄCA 6U O WYMIARACH: (600x350x400).

WYPOSAŻENIE:


L.P	NAZWA	ILOŚĆ
1	Szafka 6U, gł. 400 mm.	1 szt.
2	Panel krosowniczy 6 portowy kat. 5e - 1U	2 szt.
3	Pułka - 1U, gł. 300mm	2 szt.
4	Przewód RJ45, kat. 5e, L=0,6m - PCV	12 szt.
5	Przewód RJ45, L=1,5m - PCV	12 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.P	NAZWA	ILOŚĆ
1	Łączówka zewnętrzna - żelowana - 8 par	1 szt.
2	Centrala tel. ISDN - min. 8 nr wewn.	1 szt.
3	HUB - min. 12 portów.	1 szt.

KONFIGURACJA ZESATWU GNIAZD: K1 - K12

DATA RJ-45



Kat. 5e

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagierczak Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP : 864-163-12-01, Regon: 292465050		Nr Rys. E7
Inwestor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów	
Temat:	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnią.	
Nazwa rys.:	SCHEMAT INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ	
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany	Data: 04.2013 Skala
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko: Nr upr: Podpis:
elektryczna	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka PDK/0095/POOE/06
elektryczna	Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09