



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

SKALA 1:50



Przekrój A-A

SKALA 1:50



NR POZ	NAZWA	PRZĘKROJ		DŁUGOŚĆ 1 szt. [cm]	SZT.	OBJ. [m³]
		szer. [cm]	wys. [cm]			
K-1	Krokwieł	8	16	450	34	1.956
K-2	Krokwieł	8	16	70-450	34	1.132
J-1	Jętkę	10	16	300	17	0.816
P-1	Platwę	14	14	1450	1	0.284
K-1	Krawężnica	18	20	650	4	0.936
M-1	Murłata	14	14	2100	2	0.623
M-2	Murłata	14	14	700	2	0.274
RAZEM [m³]						6.224

DREWNÓ KLASY C-30
ZABEZPIECZONE FOBOSEM M4
PRZEZ TRZYKROTNE MALOWANIE
ELEMENTY DREWNIANE PRZYŁĘGAJĄCE DO MURU
NALEŻY OBLÓŻYĆ PAPĄ

JK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA		37-433 Jasiołkowo ul. Włókna 9 tel/fax: 15-642-8650 tel kom: 601 282 780 e-mail: jkprojekt@interia.pl
Obiekt:	BUDOWNIĘ GARAŻOWĄ	
Adres:	OBIEKTÓW - BUDYNÓW, DZIAŁ 14/08/6, 14/08/7 37-433 BOLIŃKOW	
Inwestor:	GINIA BOLIŃKOW	
Faza projektu:	Imię Nazwisko	Nr. Inwestycji
	37-433 BOLIŃKOW, UL. PRAWOJA 5	15-642-8650
PROJEKTOWAŁ	JERZY KONOPKA	
SPRAWDZIŁ	ZBIGNIEW KONOPKA	33.487.0978 Specjalność: Budownictwo Specjalność: Budownictwo
KONSTRUKCJA		
Skala:	1:50	
Nazwa rysunku:	09.2016	
Projektant:	21.3.2016	Format rys.: 420x680 Rys. nr: 3K