


Rzut dachu
skala 1:50



LEGENDA

- 1 - złącze kontrolne płaskownik - drut.
- 2 - złącze krzyżowe - drut / drut.
- 3 - iglica, h = 0,8m.
- 4 - otok Fe Zn 25x4mm2.
- 5 - rura ochronna SRS 75.

UWAGI:

- 1. ZŁĄCZA KONTROLNE INSTALOWAĆ NA WYS. 1,2m.
- 2. POŁĄCZENIA UZIEMIENIA FUNDAMENTOWEGO I OTOKOWEGO ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE.
- 3. W SANITARIATACH - PROWADZIĆ POD POSADZKĄ SZYNĘ UZIEMIĄJĄCĄ.
- 4. NA ZWODACH PIONOWYCH, W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DLA LUDZI - ZAINSTALOWAĆ RURY OCHRONNE.
- 5. W MIEJSCACH KOLIZJI PROJEKTOWANEGO UZIEMIENIA OTOKOWEGO Z CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI - ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE.
- 6. W MIEJSCACH ZBLIŻEN UZIEMIENIA OTOKOWEGO Z ISTNIEJĄCYMI LUB PROJEKTOWANYMI KABLAMI ZASTOSOWAĆ PRZEGRODY IZOLACYJNE.
- 7. UZIEMIENIE OTOKOWE PROWADZIĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1,0 m OD ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
- 8. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ I UZIEMIĄJĄCĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-IEC 61024-1.

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP : 864-163-12-01, Regon: 292465050		Nr Rys. E-5
Inwestor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów	
Temat:	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Orlik 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM Z OGRODZENIEM,OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na dz. nr 1527/4 w m. Bojanów,gm. Bojanów	
Nazwa rys.:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODGROMOWA - RZUT DACHU	
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 09.2012 Skala: 1:50
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko: Nr upr: Podpis:
elektryczna	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka PDK/0095/POOE/06
elektryczna	Sprawdził	mgr inż. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09