

Data opracowania: 2009-04-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Zagospodarowanie terenu - uzupełnienie](#)

Adres inwestycji: Stany Gmina Bojanów

Zamawiający: Urząd Gminy Bojanów, 37-433 Bojanów, ul.Parkowa 5

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Przedmiar robót

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Zagospodarowanie terenu i zieleń [CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych]				
1. KNNR 1 0112-0100 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	1 ha	0,8500		
2. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 30cm Krotność = 2	1 m2	5800,0000		
3. KNNR 1 0215-0101 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 74KW, na odległość do 10m- rozplantowanie ziemi z wykopów	1 m3	1901,6300		
4. KNNR 1 0407-0102 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 110kW - przyjęto średnie podniesienie poziomu 60cm (w tym 30cm humusu)	1 m3	3480,0000		
5. KNNR 1 0526-0100 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	1 m3	1740,0000		
6. KNNR 1 0201-0701 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t - dowiezienie brakującego gruntu do nasypu.	1 m3	1578,3700		
7. KNNR 1 0218-0200 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW	1 m3	1578,3700		
8. KNR 2-01W 0507-0100 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich. Wykopy, kategoria gruntu I-II	1 m2	720,0000		
9. KNR 2-21 0109-0300 Przygotowanie mieszanek do nawożenia oraz przesiewanie ziemi. Przygotow.mieszanek do nawożenia gleby. z ziemi urodzajnej oraz torfu	1 m3	54,6300		
10. KNR 2-21 0112-0100 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym	1 m2	8500,0000		
11. KNR 2-21 0301-0500 Sadz.drzew i krzewów liśc.na terenie płaskim gr.kat.I-II,form natural.. Z zaprawą dołów całkowitą - średnice i głębokości 0.5 m - sadzenie olszy czarnej wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni i na długości 100m od rzeki Łęg.	100 szt	2,3000		
12. KNR 2-21 0301-0600 Sadz.drzew i krzewów liśc.na terenie płaskim gr.kat.I-II,form natural.. Z zaprawą dołów całkowitą - średnice i głębokości 0.7 m - sadzenie wierzby drzewiastej wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni i na długości 100m od rzeki Łęg.	100 szt	1,8000		
13. KNR 2-21 0301-0400 Sadz.drzew i krzewów liśc.na terenie płaskim gr.kat.I-	100 szt	1,2000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
II, form natural.. Z zaprawą dołów całkowitą - średnice i głębokości 0.3 m - krzewy ozdobne wzdłuż dudyńku				
14. KNR 2-21 0401-0400 Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu I-II	100 m2	54,6300		
15. KNR 2-21 0409-0100 Wykonanie trawników darniowaniem w kratkę na skarpach. Z wypełnieniem wolnej przestrzeni ziemią. nachylenie skarp do 1:2	100 m2	7,2800		
16. KNR 2-21 0601-0100 Ukwieczone murki ogrodowe, fundamenty pod murki, pergole, trejaże. Ukwieczone murki ogrodowe z kamienia łamanego. układane na zaprawie	1 m3	1,8000		
17. KNR 2-21 0701-0100 Pielęgnacja dzew i krzewów. Pielęgnacja krzewów liściastych	100 szt	2,3000		
18. KNR 2-21 0701-0300 Pielęgnacja dzew i krzewów. Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	100 szt	1,8000		
19. KNR 2-21 0702-0100 Pielęgnacja trawnik., nawierzchni trwiast., łąk parkowych wykonyw.siewem. Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	100 m2	54,6300		
20. KNR 2-21 0702-0200 Pielęgnacja trawnik., nawierzchni trwiast., łąk parkowych wykonyw.siewem. Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na skarpach	100 m2	7,2800		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu