

## Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37 – 433 Bojanów

Telefon/faks: + 45 (15) 870 83 26

Adres internetowy: [www.bojanow.pl](http://www.bojanow.pl)

URZĄD GMINY w Bojanowie	
W P Ł Y N Ę Ł O	
18 CZE. 2009	
Nr .....	poz. ....
Przyjął .....	czytelny podpis

Dotyczy przetargu .., „Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”

1. W przedmiarach: „Oczyszczalnia-Konstrukcje etap I” - brak jest przedmiaru na wykonanie żelbetowego Zbiornika ścieków oczyszczonych ob. 8.2  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót konstrukcyjnych oraz technologicznych dla tego obiektu.
2. W przedmiarach: „Oczyszczalnia-Konstrukcje etap I” - brak jest przedmiaru na wykonanie żelbetowej komory zasuw ob. 20  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót konstrukcyjnych oraz technologicznych dla tego obiektu.
3. W przedmiarach: „Oczyszczalnia-Konstrukcje etap I” - brak jest przedmiaru na wykonanie żelbetowej komory zasuw ob. 23  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót konstrukcyjnych oraz technologicznych dla tego obiektu.
4. Zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym „Bojanów i Stany I etap” pkt. 1.5.2. kanalizacja ciśnieniowa powinna być wykonana z rur monolitycznych (do średnic fi. 75) i trójwarstwowych (średnice od fi. 90). SIWZ dla kanalizacji sanitarnej ST03 pkt 2.2. nie precyzuje technologii z jakiej mają być wykonane rury.

2009-06-16

Prosimy o uściślenie rodzaju materiału jaki ma być użyty do wykonania kanalizacji ciśnieniowej.

5. W przedmiarach robót: „Oczyszczalnia-teren etap I” brak jest przedmiaru robót na wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia oczyszczalni ścieków.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót dla tego zakresu robót.

6. W przedmiarach robót: „Kanalizacja sanitarna etap I” pominięto pozycję 3.3.6 dotyczącą warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o odpowiedź, czy należy uwzględnić ten zakres robót w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o podanie pozycji, w której należy uwzględnić ten zakres robót.

7. W opisie technicznym do Projektu wykonawczego „Kanalizacji sanitarnej I etap” zaprojektowano armaturę do odpowietrzania na rurociągach tłocznych, która jest przeznaczona do pracy z medium – woda. Prosimy o potwierdzenie, czy należy przyjąć taką armaturę do wyceny robót?

Otrzymują:  
1x Adresat.  
1x a/a.