

1353/LS/PP/09

URZĄD GMINY w Bojanowie	
W PŁY N Ę Ł O	
16 CZE. 2009	
Nr ..2182.....	poz. ....
Przyjął .. <i>Kuc</i> .....	czytelny podpis

Gmina Bojanów  
ul. Parkowa 5  
37 – 433 Bojanów

**dot.: „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”.**

1. Brak w udostępnionej dokumentacji projektowej projektów konstrukcyjno-budowlanych budynku administracyjnego oraz budynku stacji odwadniania osadu. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej na w/w zakres robót.
2. Brak w udostępnionych przedmiarach robót wykonania sadzenia drzew i krzewów oraz wykonania trawników na terenie oczyszczalni ścieków. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy roboty te wchodzą w zakres przetargu, a jeżeli tak to prosimy o udostępnienie przedmiaru robót na w/zakres.
3. Brak w udostępnionych przedmiarach robót wykonania ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy roboty te wchodzą w zakres przetargu, a jeżeli tak to prosimy o udostępnienie przedmiaru robót na w/zakres.
4. dot. załącznika nr 4 – wykaz wykonanych robót budowlanych. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w kolumnie „wartość robót” należy wpisać wartość netto czy brutto, ponieważ warunkiem udziału w postępowaniu stawianym przez Zamawiającego w pkt 9.1.3 lit b jest wykazanie się robotami o określonej wartości „brutto”, natomiast w opisie pod tabelą (wykaz wykonanych robót budowlanych” wartość robót oznacza wartość „netto”.
5. dot. zał. Nr 1 „Formularz oferty” pkt 11. W w/w punkcie Zamawiający żąda wskazania numerów pozycji przedmiaru robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zgodnie z Ustawą PZP art. 36 pkt 4 *Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym prosimy o zmianę treści w/w załącznika na zgodną z obowiązującą Ustawą PZP oraz usunięcie kolumny dot. numerów pozycji przedmiarowych, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.*
6. W projekcie technicznym i w SIWZ występują rury HS SN-12 – rury te produkowane są tylko przez jedną firmę o czym świadczy zastrzeżony znak HS.®, zapis wskazujący jednego dostawcę materiałów narusza zapisy art. 7 ustawy PZP. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę zastosowanie rur o połączeniach kielichowych o parametrach SN-12.

7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane pompownie, z polimerobetonu czy z betony ponieważ występują różne zapisy w projekcie technicznym i SIWZ).
8. Dot. przedmiaru robót „Kanalizacja sanitarna”. Brak ilości przedmiarowych w pozycjach: 2.20.7; 2.27.8; 2.42. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót uzupełnionych o brakujące ilości przedmiarowe.
9. Dot. przedmiaru robót „Kanalizacja sanitarna”. W przedmiarach robót brak pozycji przedmiarowych na dostawę i montaż kształtek do rur PCV HS. Zwracamy się z prośbą o podanie podstaw nakładów, ilości przedmiarowych oraz wskazanie miejsca w kosztorysie gdzie należy ująć te roboty.
10. Dot. zakresu robót „Kanalizacja sanitarna”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa ilość kanalizacji sanitarnej. Ponieważ wg ST jest to ilość 32 626,18 m, natomiast wg przedmiarów robót jest to ilość 32 205 ,38 mb. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie przedmiarów robót z prawidłowymi ilościami przedmiarowymi.
11. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa ilość studni kontrolnych, oraz studni rozprężnych, ponieważ występują znaczne rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w przedmiarach robót a ilościami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
12. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co należy ująć w pozycjach na przeciąganie rurociągów przewodowych (np. poz. 2.21.6.). Czy należy ująć sama robociznę czy należy ująć robociznę i materiał.
13. Dot. poz. 35 przedmiaru robót. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać umocnienie brzegu przy pomocy opaski (opaska faszynowa, narzut kamienny czy inna). Prosimy również o podanie szerokości umocnienia brzegu ponieważ w przedmiarach jest tylko podana długość. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnień z Zakładem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
14. Brak w udostępnionych przedmiarach robót wymiany gruntu pod drogi i place na terenie oczyszczalni oraz pod drogę dojazdową. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy roboty te wchodzi w zakres przetargu a jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy nakładu, ilości przedmiarowej oraz miejsca w kosztorysie gdzie należy ująć te roboty.
15. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy logo ma być wykonane tylko na włączach do studni betonowych czy też na włączach do wszystkich studni wchodzących w zakres przetargu. Prosimy również o udostępnienie projektu i wielkości loga które należy umieścić na włączach.
16. W przedmiarze robót „Technologia” ujęto tylko urządzenia technologiczne oraz rurociągi międzyobiektywne. Brak natomiast pozycji na rurociągi (m.in. ze stali nierdzewnej) wewnątrz obiektów oraz armaturę (zasuwki, zawory, itp.) Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje na montaż rurociągów i armatury wraz z podaniem podstaw nakładów, opisów i ilości.